



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

- Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 25cm
- Warstwa odsączająca/mrozoodporna piaskowo-żwirowa gr. 10cm
- ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe

- Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 25cm
- Warstwa odsączająca/mrozoodporna piaskowo-żwirowa gr. 10cm
- ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe





Biurow Obsługi Inwestycji
Daniel Łukianczyk

| | | | |
|---|--|---------|--|
| WYKONAWCA: | BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel:691-593-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl | | |
| INWESTOR: | TEREN REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE "MŁOSNA" 82-500 Kwidzyn, ul. Miłosna 18 | | |
| TYTUŁ PROJEKTU: | | | |
| Utworzenie terenu w zakresie budowy drogi transportu ciężkiego Kwidzyn, dz. nr 7/212 obręb 18, Gmina Kwidzyn | | | |
| AUTORZY PROJEKTU: | NR. UPRAWNIENI: | PODPIS: | |
| inż. Daniel Łukianczyk | POM/0126/OWOK/06 | | |
| mgr inż. Bogdan Guzunowski | 1239/El./87 | | |
| Nazwa Rysunku: | | | |

| | | | |
|------------------------|-------|------------|--------------|
| PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY | | | |
| Skala: | FAZA: | DATA: | Nr. Rysunku: |
| 1:10 | PB | 21-05-2016 | PK-1 |