


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:10

- Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr 8cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 25cm
- Warstwa odsączająca/mrozoodporna piaskowo-żwirowa gr. 10cm
- ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe

- Warstwa ścieralna - kostka betonowa gr 8cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr 5cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 25cm
- Warstwa odsączająca/mrozoodporna piaskowo-żwirowa gr. 10cm
- ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe



**Biurow Obsługi Inwestycji**

Daniel Łukianczyk

WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel:691 – 593- 444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl		
INWESTOR:	TEREN REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE "MŁOSNA" 82-500 Kwidzyn, ul. Młosna 18		
TYTUŁ PROJEKTU:			
Utworzenie terenu w zakresie budowy drogi transportu ciężkiego Kwidzyn, dz. nr 7/212 obręb 18, Gmina Kwidzyn			
AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:	
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/OWOK/06		
mgr inż. Bogdan Guzunowski	1239/El/87		

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY			
Skala:	1:10	Faza:	PB
		Data:	21-05-2016
		Nr. rysunku:	PK-2